

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i aranżacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku PCK w
Szczecinie na potrzeby Placówki Wsparcia dla Dzieci
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
INWESTOR : Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
ADRES INWESTORA : Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Jadacki
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i aranżacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku PCK - Szczecin al. W. Polskiego 63					
1		Sala główna			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1.	01 0353-09	m2			
1		<pom. 024>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-	Rozbiórka ścianki działowej GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-	m ²		
d.1.	02 2003-03	tach z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01			
1		<pom. 024-023>5.83*3.33-0.97*2.1	m ²	17.377	
				RAZEM	17.377
3	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1.	01 1202-08	podłogi do 5 m2			
1		<sufit>			
		5.38*7.17	m ²	38.575	
		A (suma częściowa)	m ²	38.575	
		<ściany>			
		(7.17*2+5.38*2)*3.48-(1.33*2.4)*3	m ²	77.772	
		B (suma częściowa)	m ²	77.772	
				RAZEM	116.347
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.1.	0108-09	odl.do 1 km			
1		poz.2*0.1	m ³	1.738	
				RAZEM	1.738
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za	m ³		
d.1.	0108-10	każdy nast. 1 km - 6km / -			
1		Krotność = 6			
		poz.4	m ³	1.738	
				RAZEM	1.738
1.2		Posadzka			
6	KNR-W 4-	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
d.1.	01 0819-03				
2		7.18*5.38	m ²	38.628	
				RAZEM	38.628
7	KNR-W 2-	Izolacje z folii PE gr. 0,5 mm na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
d.1.	02 0615-01				
2	analogia	poz.6	m ²	38.628	
				RAZEM	38.628
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-				
2	01	poz.7	m ²	38.628	
				RAZEM	38.628
9	KNNR 7	Listwy progowe osłaniające aluminiowe	m		
d.1.	0507-04				
2		0.9*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
1.3		Roboty malarskie			
10	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-	m ²		
d.1.	01 0711-03	wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-			
3		ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1			
		miejscu			
		poz.3B*20%	m ²	15.554	
				RAZEM	15.554
11	KNR 0-23	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.1.	2612-08				
3	analogia	(2.4*2+1.33)*3+(2.18*2+0.93)*2	m	28.970	
				RAZEM	28.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	NNRNKB d.1. 202 1134-3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3A	m ²	38.575	
				RAZEM	38.575
13	NNRNKB d.1. 202 2015-3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		poz.12	m ²	38.575	
				RAZEM	38.575
14	NNRNKB d.1. 202 2014-3 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m ² - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2	m ²		
		poz.13	m ²	38.575	
				RAZEM	38.575
15	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.13	m ²	38.575	
				RAZEM	38.575
16	NNRNKB d.1. 202 1134-3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.3B	m ²	77.772	
				RAZEM	77.772
17	NNRNKB d.1. 202 2013-3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.16	m ²	77.772	
				RAZEM	77.772
18	NNRNKB d.1. 202 2012-3 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²		
		poz.17	m ²	77.772	
				RAZEM	77.772
19	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		/farba lateksowa kolor/ poz.18	m ²	77.772	
				RAZEM	77.772
20	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1.33*2.4*3	m ²	9.576	
				RAZEM	9.576
21	KNR-W 4- d.1. 01 1215-01 3	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Sala komputerowa			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
22	KNR-W 4- d.2. 01 0353-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		<okno >1.13*2.42	m ²	2.735	
				RAZEM	2.735
23	KNR-W 4- d.2. 01 0331-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		/powiększenie otworu dla drzwi ewak.> 1.2*0.85*0.45	m ³	0.459	
				RAZEM	0.459
24	KNR-W 4- d.2. 01 0331-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		/powiększenie otworu dla drzwi ewak.>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.2*0.85*0.45	m ³	0.459	
				RAZEM	0.459
25	KNR-W 4- d.2. 01 1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		<sufit> 6.42*2.08 A (suma częściowa)	m ²	13.354	
			m ²	13.354	
		<ściany> (6.42*2+1.8*2)*3.51-(1.2*2.4+1.03*2.1+0.93*2.1) B (suma częściowa)	m ²	50.708	
			m ²	50.708	
				RAZEM	64.062
26	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.24	m ³	0.459	
				RAZEM	0.459
27	KNR 4-01 d.2. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 6km / - Krotność = 6	m ³		
		poz.26	m ³	0.459	
				RAZEM	0.459
2.2		Posadzka			
28	KNR-W 4- d.2. 01 0819-03 2	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		6.42*1.8	m ²	11.556	
				RAZEM	11.556
29	KNR-W 2- d.2. 02 0615-01 2 analogia	Izolacje z folii PE gr. 0,5 mm na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
		poz.28	m ²	11.556	
				RAZEM	11.556
30	NNRNKB d.2. 202 1136- 2 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		poz.29	m ²	11.556	
				RAZEM	11.556
31	KNNR 7 d.2. 0507-04 2	Listwy progowe osłaniające aluminiowe	m		
		0.9*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
2.3		Okładzina ściany z paneli			
32	KNR-W 2- d.2. 02 20202- 3 03	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych	m ²		
		5.12*1.5	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
33	KNR-W 2- d.2. 02 20203- 3 02 analogia	Okładzina ściany z paneli podłogowych	m ²		
		poz.32	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
2.4		Roboty malarskie i tynkarskie			
34	KNR-W 4- d.2. 01 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm <ościeża po demontażu okna>2.4*2+1.2	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 4- d.2. 01 0711-03 4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu poz.25B*20%	m ²		
			m ²	10.142	
				RAZEM	10.142

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 0-23 d.2. 2612-08 4 analogia	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (2.4*2+1.2)+(0.9+2.1*2)	m m	 11.100	
				RAZEM	11.100
37	NNRNKB d.2. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.25A	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
38	NNRNKB d.2. 202 2015- 4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² poz.37	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
39	NNRNKB d.2. 202 2014- 4 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m ² - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 poz.38	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
40	KNR 2-02 d.2. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.38	m ² m ²	 13.354	
				RAZEM	13.354
41	NNRNKB d.2. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.25B	m ² m ²	 50.708	
				RAZEM	50.708
42	NNRNKB d.2. 202 2013- 4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.41	m ² m ²	 50.708	
				RAZEM	50.708
43	NNRNKB d.2. 202 2012- 4 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.42	m ² m ²	 50.708	
				RAZEM	50.708
44	KNR 2-02 d.2. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /farba lateksowa kolor/ poz.43	m ² m ²	 50.708	
				RAZEM	50.708
45	KNR-W 4- d.2. 01 1215-01 4	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.9*2+1.2*2.4	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
3		Hall wejściowy			
3.1		Roboty malarskie			
46	KNR-W 4- d.3. 01 1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² <sufit> 3.48*1.8 A (suma częściowa) <ściany> (3.48*2+1.8*2)*3.52-(1.25*2.1) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 6.264 ----- 6.264 34.546 ----- 34.546	
				RAZEM	40.810
47	KNR-W 4- d.3. 01 0711-03 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.46B*20%	m ²	6.909	
				RAZEM	6.909
48	KNR 0-23	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.3.	2612-08				
1	analogia				
		(1.03+2.1*2)+(0.8+2.1*2)*2+(1.25+2.1*2)+(2*2+0.9)	m	25.580	
				RAZEM	25.580
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.	202 1134-				
1	01	poz.46A	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
50	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.3.	202 2015-				
1	01	poz.49	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
51	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m ² - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.3.	202 2014-	Krotność = 2			
1	05	poz.50	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
52	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.	1505-03				
1		poz.50	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.	202 1134-				
1	02	poz.46B	m ²	34.546	
				RAZEM	34.546
54	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.	202 2013-				
1	01	poz.53	m ²	34.546	
				RAZEM	34.546
55	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.3.	202 2012-				
1	05	poz.54	m ²	34.546	
				RAZEM	34.546
56	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.	1505-03				
1		/farba lateksowa kolor/ poz.55	m ²	34.546	
				RAZEM	34.546
57	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.3.	01 1215-01				
1		0.9*2+0.8*2*2+1.25*2.1	m ²	7.625	
				RAZEM	7.625
3.2		Posadzka			
58	KNR-W 4-	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
d.3.	01 0819-03				
2		3.48*1.8	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
59	KNR-W 2-	Izolacje z folii PE gr. 0,5 mm na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
d.3.	02 0615-01				
2	analogia	poz.58	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264
60	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3.	202 1136-				
2	01	poz.59	m ²	6.264	
				RAZEM	6.264

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3. 2	KNNR 7 0507-04	Listwy progowe osłaniające aluminiowe	m		
		0.9*2+0.8*2+1.25	m	4.650	
				RAZEM	4.650
4		Kuchnia			
4.1		Roboty malarskie			
62 d.4. 1	KNR-W 4- 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		<sufit> 4.55*2.23 A (suma częściowa)	m ²	10.147	
			m ²	10.147	
		<ściany> (4.55*2+2.23*2)*3.55-(1.13*2.42) -poz.74	m ²	45.403	
			m ²	-8.545	
		B (suma częściowa)	m ²	36.858	
				RAZEM	47.005
63 d.4. 1	KNR-W 4- 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu poz.62B*20%	m ²		
			m ²	7.372	
				RAZEM	7.372
64 d.4. 1	KNR 0-23 2612-08 analogia	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (1.13+2.4*2)+(0.8+2.1*2)	m		
			m	10.930	
				RAZEM	10.930
65 d.4. 1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.62A	m ²		
			m ²	10.147	
				RAZEM	10.147
66 d.4. 1	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.65	m ²		
			m ²	10.147	
				RAZEM	10.147
67 d.4. 1	NNRNKB 202 2014- 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 poz.66	m ²		
			m ²	10.147	
				RAZEM	10.147
68 d.4. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.66	m ²		
			m ²	10.147	
				RAZEM	10.147
69 d.4. 1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.62B	m ²		
			m ²	36.858	
				RAZEM	36.858
70 d.4. 1	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.69	m ²		
			m ²	36.858	
				RAZEM	36.858
71 d.4. 1	NNRNKB 202 2012- 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.70	m ²		
			m ²	36.858	
				RAZEM	36.858

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.4. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem /farba lateksowa kolor/ poz.71	m ² m ²	 36.858	
				RAZEM	36.858
4.2		Okładziny ścian			
73 d.4. 202 1134- 2 02	NNRNKB	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.74	m ² m ²	 8.545	
				RAZEM	8.545
74 d.4. 202 2802- 2 06	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 0.85*1.2+1.5*3.5+4.55*0.5	m ² m ²	 8.545	
				RAZEM	8.545
75 d.4. 02 20203- 2 02 analogia	KNR-W 2-	Okładzina ściany z płyty MDF wodoodpornej 4.55*0.7	m ² m ²	 3.185	
				RAZEM	3.185
4.3		Posadzka			
76 d.4. 01 0819-03 3	KNR-W 4-	Przybicie do podłóg płyt OSB 4.55*2.23	m ² m ²	 10.147	
				RAZEM	10.147
77 d.4. 0115-01 3	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny poz.76	m ² m ²	 10.147	
				RAZEM	10.147
78 d.4. 202 2805- 3 06	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.77	m ² m ²	 10.147	
				RAZEM	10.147
79 d.4. 0507-04 3	KNNR 7	Listwy progowe osłaniające aluminiowe 0.9*2	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800
5		Toalety W1, W2, NPW1 i NP W2			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
80 d.5. 01 0353-09 1	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.5. 02 2003-03 1	KNR-W 2-	Rozbiórka ścianki działowej GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2.05*3.07-0.9*2	m ² m ²	 4.494	
				RAZEM	4.494
82 d.5. 0108-09 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.81*0.1	m ³ m ³	 0.449	
				RAZEM	0.449
83 d.5. 0108-10 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 6km / - Krotność = 6 poz.82	m ³ m ³	 0.449	
				RAZEM	0.449
5.2		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR-W 4- d.5. 01 1202-08 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <ściany> (4.55*2+2.04*2)*3.07 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 40.463 ----- 40.463	
				RAZEM	40.463
85	KNR-W 4- d.5. 01 0711-03 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu poz.84A*20%	m ² m ²	 8.093	
				RAZEM	8.093
86	NNRNKB d.5. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.55*2+2.04*2)*0.98	m ² m ²	 12.916	
				RAZEM	12.916
87	NNRNKB d.5. 202 2013- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.86	m ² m ²	 12.916	
				RAZEM	12.916
88	NNRNKB d.5. 202 2012- 2 05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm poz.87	m ² m ²	 12.916	
				RAZEM	12.916
89	KNR 2-02 d.5. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem /farba lateksowa kolor/ poz.88	m ² m ²	 12.916	
				RAZEM	12.916
5.3		Okładziny ścian			
90	NNRNKB d.5. 202 1134- 3 02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.91	m ² m ²	 26.405	
				RAZEM	26.405
91	NNRNKB d.5. 202 2802- 3 06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 50x50 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm (4.55*2+2.04*2)*2.14-0.9*2	m ² m ²	 26.405	
				RAZEM	26.405
5.4		Posadzka			
92	KNR-W 4- d.5. 01 0819-03 4	Przybicie do podłóg płyt OSB 4.55*2.05	m ² m ²	 9.328	
				RAZEM	9.328
93	KNR 0-39 d.5. 0115-01 4	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz.92	m ² m ²	 9.328	
				RAZEM	9.328
94	NNRNKB d.5. 202 2805- 4 06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.93	m ² m ²	 9.328	
				RAZEM	9.328
5.5		Sufit podwieszany			
95	KNR-W 2- d.5. 02 2005-01 5	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 4.55*2.05+6.1	m ² m ²	 15.428	
				RAZEM	15.428

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.6		Ścianki systemowe - kabiny WC			
96	Kalkulacja indywidualna	Ścianki systemowe HPL wys. 2,0m wraz z drzwiami szer. 0,8m-dostawa i montaż	m ²		
		2.05*2+3*2	m ²	10.10	
				RAZEM	10.10
6		Stolarka drzwiowa i okienna			
97	KNR-W 4-d.6 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<okna O.2 i O.3>1.13*2.42+1.05*2.4	m ²	5.255	
				RAZEM	5.255
98	KNR 0-19 d.6 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		poz.97	m ²	5.255	
				RAZEM	5.255
99	KNR 0-19 d.6 1023-12	Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		<drzwi O.1 z nasświetlem>1.2*3.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
100	KNR-W 4-d.6 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR-W 2-d.6 02 1025-01	Ościeżnice regulowane fabrycznie wykończone osadzone w ściankach działowych w gotowych otworach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR-W 2-d.6 02 1026-01	Ościeżnice - regulowane /90/	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
103	KNR-W 2-d.6 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe /90/	m ²		
		0.9*2.1*2<szt>	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
104	d.6 kalk. własna	Renowacja okien wg zestawienia stolarki okiennej	m ²		
		1.32*2.47*3<szt>	m ²	9.781	
				RAZEM	9.781
105	d.6 kalk. własna	Renowacja skrzydeł wraz z ościeżnicami wg zestawienia stolarki drzwiowej	m ²		
		1.25*2.1+0.8*2.1+0.9*2.1*2<szt>	m ²	8.085	
				RAZEM	8.085
7		Schody ewakuacyjne			
7.1		Dostawa konstrukcji stalowych i krat pomostowych			
106	d.7. kalk. własna	Dostawa konstrukcji stalowych wg wykazów stali	kg		
		<Konstrukcja pomostu> (292+37.3)/1000	kg	0.329	
		A (suma częściowa)		-----	
		<Konstrukcja balustrad>(67+41.1+54.3+12.7)/1000	kg	0.329	
		B (suma częściowa)	kg	0.175	
			kg	-----	
				0.175	
				RAZEM	0.504
107	d.7. kalk. własna	Dostawa krat pomostowych stalowych ocynk. i stopni schodowych	m ²		
		1.2*1*3<szt>	m ²	3.600	
		A (suma częściowa)		-----	
		<stopnie schodowe>6 szt	m ²	3.600	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	0.000	
				RAZEM	3.600
7.2		Roboty fundamentowe pod schody			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNR AT-03 d.7. 0101-04 2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 0.3*4*8	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
109	KNR AT-03 d.7. 0101-05 2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 24 0.3*4*8	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
110	KNR-W 4- d.7. 01 0212-03 2	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0.3*0.3*8<szty>*0.2	m ³ m ³	 0.144	
				RAZEM	0.144
111	KNR-W 4- d.7. 01 0103-01 2	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 0.3*0.3*0.2*8	m ³ m ³	 0.144	
				RAZEM	0.144
112	KNR-W 2- d.7. 02 1103-01 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.3*0.3*0.1*8	m ³ m ³	 0.072	
				RAZEM	0.072
113	KNR-W 4- d.7. 01 0203-04 2 z.sz.2.6. 9905-01	Cokoły betonowe z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ 0.3*0.3*0.3*8	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
114	d.7. kalk. włas- 2 na	Zakup i dostawa śrub fundamentowych - kotwy wklejane Hilti HVU M12X150 6*2+2	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
115	KNR 7-28 d.7. 0104-01 2	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głęb.do 40 cm - zestaw 4 śrub 4	zst.śr. zst.śr.	 4.000	
				RAZEM	4.000
116	KNR 7-28 d.7. 0105-01 2	Zalanie otworów kotwicznych o głębok.do 40 cm 14	otw. otw.	 14.000	
				RAZEM	14.000
117	KNR 4-01 d.7. 0108-09 2	Wywiezienie odpadów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.110	m ³ m ³	 0.144	
				RAZEM	0.144
118	KNR 4-01 d.7. 0108-10 2	Wywiezienie odpadów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 8km / - Krotność = 8 poz.117	m ³ m ³	 0.144	
				RAZEM	0.144
7.3		Montaż konstrukcji stalowej			
119	KNR-W 2- d.7. 05 0120-02 3	Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budynkach <Konstrukcja pomostu> (292+37.3)*1.02/1000	t t	 0.336	
				RAZEM	0.336
120	KNR 2-05 d.7. 0120-06 3	Poręcze - balustrady <Konstrukcja balustrad>(67+41.1+54.3+12.7)*1.02/1000	t t	 0.179	
				RAZEM	0.179
121	KNR 2-05 d.7. 0120-07 3	Pokrycie pomostów z płyt ażurowych + montaż stopni schodowych.	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.107*38/1000	t	0.137	
				RAZEM	0.137
122	KNR-W 2- d.7. 02 1121-01 3 analogia	Pokrycie pomostu z desek kompozytowych tarasowych	m ²		
		1.2*3	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
7.4		Antykorozyja			
123	KNR 0-25 d.7. 0113-03 4	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj- ściowy powierzchni B	m ²		
		<Rama R1> 0.82+0.86+2.6	m ²	4.280	
		<Rama R2> 0.82+1.12+0.13	m ²	2.070	
		<Belka BP1>1.09	m ²	1.090	
		<Belka BP2>1.18	m ²	1.180	
		<Balustrada BL1>3.0	m ²	3.000	
		<Balustrada BL2>1.89	m ²	1.890	
		<Balustrada BL3>2.39	m ²	2.390	
		<Balustrada BL4>0.73	m ²	0.730	
				RAZEM	16.630
124	KNR 0-25 d.7. 0103-03 4	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.123	m ²	16.630	
				RAZEM	16.630
125	KNR 0-25 d.7. 0202-03 4	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowej wyrobami dwuskładnikowymi grubość powłoki 100 mikronów	m ²		
		poz.124	m ²	16.630	
				RAZEM	16.630
126	KNR 0-25 d.7. 0202-03 4	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi grubość powłoki 100 mikronów	m ²		
		poz.125	m ²	16.630	
				RAZEM	16.630