

Votre *super* devis en détail

Descriptif de la prestation et/ou réalisation de rénovation	Prix Unitaire HT dont fourniture(s)	Quantité	Unité	%TVA	Total HT
1.1. Isolation de combles					
Contre lattage Fourniture et pose d'un contre lattage 18x40 neuf en bois traité (Pour créer un flux d'air entre l'écran sous toiture et la couverture de tuiles)	1 800,00 €	1	f	5,5%	1 800,00 €
Ecran sous toiture Fourniture et pose d'un écran en sous toiture de type Soprema	700,00 €	1	f	5,5%	700,00 €
Isolation inter chevrons Fourniture et pose d'un isolant laine de roche pour combles Toitrock Kraft - revêtu - 7x0,45 m - ép. 70 mm - R = 1,75 m².K/W	12,50 €	144	m²	5,5%	1 800,00 €

Eaux pluviales

2 364,00 € HT

1. Gros Oeuvre

2 364,00 € HT

1.1. Charpente, clos & couvertures

1.1.1. Gouttières & Evacuation eaux

Fourniture et pose de gouttières

Fourniture et pose des gouttières en zinc naturel diamètre 33 avec Talons Naissance à souder et jeux de coudes

52,00 € 24 m 10% 1 248,00 €

Fourniture et pose de tuyaux de descentes

Tuyaux alu DN 100, comprenant coudes, colliers de descente et toutes sujétions, de colorimétrie au choix du client

336,00 € 1 u 20% 336,00 €

Planches de rives

Fourniture et pose en about de chevrons de planches de rives pour réception des gouttières dont peinture blanche spéciale bois comprise

780,00 € 1 f 10% 780,00 €

Menuiseries extérieures

1 700,00 € HT

1. Menuiserie extérieure

1 700,00 € HT

Fenêtre de toit

Fourniture et pose d'une fenêtre de toit en remplacement dont :

- Fenêtre de toit VELUX UK08 134x140 GGL 2076
- Raccord Velux extérieur 134x140 UK08 EDP
- Volet roulant électrique SML 134x140 UK08

1 700,00 € 1 f 5,5% 1 700,00 €

Couverture

18 772,53 € HT

1. Gros Oeuvre

18 772,53 € HT

1.1. Charpente, clos & couvertures